



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Martiri 3 – cap. 28010 – Tel 0321/996124 Fax. 0321/996284 e-mail tecnico@comune.vapriodagogna.no.it

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI SCHIUMA POLIURETANICA SOTTOTETTO BIBLIOTECA

Opere da eseguire

1. Rimozione e smaltimento nelle apposite discariche di lana minerale, pulizia del sottotetto al fine di eliminare le asperità presenti e necessarie alla stesa di schiuma poliuretanică – superficie stimata 410 mq.
2. Stesa a macchina di schiuma poliuretanică rigida a spruzzo dello spessore di cm 14 – conducibilità termica (λ D(W / m * K) 0,026 – resistenza termica Rd (m2 * K / W) 5,40 – superficie stimata 410 mq.
3. Ripristino di guaina bituminosa posta all'interno dei canali di gronda e sulle pensiline, tramite copertura con sistema a base poliuretanică alifatico – superficie stimata 220 mq;
4. Allestimento, posizionamento bagno chimico per operatori, recinzioni di cantiere e quant'altro necessario per eseguire i lavori in sicurezza;

Stima dei costi

Voce n. 1 e 2 -	€ 65,00/mq x 410 mq=	€ 26.650,00
Voce n. 3 -	€ 35,00/mq x 220 mq=	€ 7.700,00
Voce n. 4 -	A corpo	€ 1.500,00

Tempi di esecuzione

Giorni 90 naturali e consecutivi dalla data di consegna

Vaprio D'Agogna 27.08.2021

f.to digitalmente
IL TECNICO COMUNALE

(MARCHESE geom. Alessandro)